

附表 贵阳轨道交通2号线一期车站、区间物业空间设置情况及预留措施统计表																					
序号	车站名称	面积			建筑	预留措施														备注	设计单位
		物业空间建筑面积 (m²)	出入口通道面积 (m²)	物业空间总面积 (a+b+c)		出入口数量及地面形式预留情况	物业区已实施的内容	生产生活给排水管道预留情况	隔油池位置预留情况	卫生间和污水泵房、化粪池设置情况	废水泵房设置情况	给水、排水、污水, 消防系统出站套管预留情况	消防系统情况 (包含独立消防水池和消防水泵房预留情况, 及主出入口消防栓能否保护物业非疏散出入口)	冷却塔或多联机外机设置位置预留情况	新风井、排风井、排油烟井预留情况	物业空间环控机房设置情况	物业空间电源预留情况				
																		有盖出入口	无盖出入口		
1	白云北路站 (七机路口站)	2774.17	2268.18	5042.35	本站物业区位于车站地下一层西侧, 与车站站厅层同层, 设置有联络通道与车站站厅公共区相连。	物业区出入口共预留3台扶梯和2台垂直电梯, 已完成土建结构。	1. 本站物业区规划有出入口7个, 分别为C、D、E、F号出入口和1、2、3号紧急疏散口。2. 出入口报规方案均为有盖形式, 实施时建筑风貌原则以规划审批的为准。	无	物业C号出入口及与站厅联络通道已完成土建、装修、导向标识及相关设施设备工, 并已先行投入使用。承租人需承担后续装饰装修和系统改造工程施工。	车站为物业预留DN65生产生活给水管, 位于站厅层13-14轴交A-B轴区域, 承租人自行完善供水系统。	未考虑设置隔油池。	物业区考虑了卫生间和污水泵房设置空间, 并已在2号风亭附近设置一座化粪池, 尺寸约为L*W*H=4.8m*2.1m*2.35m。	物业区未单独设置废水泵房, 物业区废水可排至轨道区间主业的排水设施, 已实施部分排水地漏或排水立管, 承租人须自行完善未尽排水系统。	已实施部分套管, 承租人根据后续续装修设计方案完成未尽工程。	1. 物业与车站共用消防栓系统, 已实施。2. 车站为物业预留喷淋接口, 承租人自行完成未尽工程。3. 承租人自行完善物业所需室外消防栓系统建设。	已预留物业冷却塔地面设置位置, 位于1号活寒风亭旁, 面积约为13.2*10.6米。	物业新风井、排风井与车站新风井和排风井共用, 已完成土建结构施工。未考虑设置排油烟井。	未考虑环控机房的设置。	已在车站站台层正线变电所预留两面35kV物业用高压开关柜柜, 由承租人自行接入物业空间并完善所需供电设备工程实施。	中铁二院	
2	诚信路站 (金朱西路站)	16979.15	2537.04	19516.19	本站物业区位于车站地下一层, 在车站站厅层上部, 物业区域有多处扶梯梯与车站站厅公共区相连。	物业区出入口共预留6台垂直电梯和3台扶梯梯的安装条件, 土建工程已实施完成; 垂直电梯不与主业共用。	1. 本站预留物业区出入口共24个, 分别为物业1-22号疏散口, 物业C、D号出入口, 土建工程已由主业实施完成。2. 出入口报规方案均为有盖形式, 实施时建筑风貌原则以规划审批的为准。	无	物业D号出入口及与站厅的临时联络通道已完成土建、装修、导向标识及相关设施设备施工, 并已先行投入使用。承租人需承担后续装饰装修、临时结构和系统改造工程施工。	车站为物业预留DN100生产生活给水管, 位于物业层3轴交D-1/D轴区域, 已经引至物业层并做堵头, 承租人自行完善供水系统。	未考虑预留隔油池。	物业区考虑2处物业用卫生间和污水泵房, 一是可考虑设置于物业层1-3轴交H-1轴区域, 并已于1号排风亭设置一座化粪池 (与车站合用), 尺寸约为L*W*H=4.8m*2.1m*2.35m; 二是可考虑设置于27轴-29轴处, 并已于3号排风亭旁设置了一座化粪池, 尺寸约为L*W*H=4.8m*2.1m*1.85m。	1. 物业区废水泵房可考虑设置于物业层1-2轴交H-1轴区域; 2. 物业层排水为同层排水, 排水系统由承租人自行实施。	已实施部分套管, 承租人根据后续续装修设计方案完成未尽工程。	1. 物业与车站共用消防水池, 泵房分别设置; 共用消防水池总面积为220平方米, 分为两格, 设置了连通管。2. 物业消防泵房及设施设备由承租人自行实施。3. 承租人自行完善物业所需室外消防栓系统建设。	已为物业冷却塔考虑地面设置位置, 位于物业2号新风亭旁边, 面积约为8*10米。	物业层两端新、排风井与车站合用, 中部单独为物业预留了新、排风井, 并完成土建结构施工; 未设置排油烟井。	未考虑环控机房的设置。	已在车站站台层正线变电所预留两面35kV物业用高压开关柜柜, 由承租人自行接入物业空间并完善所需供电设备工程实施。	中铁二院	
3	茶园站 (茶园村站)	6248.54	2397.82	8646.36	本站物业区位于车站地下一层, 处于站厅层上方, 物业层设置一个扶一梯一的联络通道与站厅层相连, 且在车站站部分出入口中间平台处与物业连通。	物业区出入口共预留4台垂直电梯和4台扶梯梯的安装条件, 土建工程已实施完成; 垂直电梯不与主业共用。	1. 本站预留物业出入口共9个, 分别为物业C/D/E/F/G/H/I号出入口和物业1号、2号紧急疏散口, 土建工程已实施完成。2. 出入口报规方案均为有盖形式, 实施时建筑风貌原则以规划审批的为准。	无	与站厅层联络通道的土建、装饰装修、扶梯、监控等工程已完成, 后续装饰装修和相关系统改造工程由承租人承担。	在物业G号出入口处预留有一根DN100给水管, 并采用堵头临时封堵, 承租人自行完善供水系统。	物业区考虑2处物业卫生间及污水泵房, 一是在物业G号出入口设置卫生间, 并在室外2号风亭处与车站共用化粪池。二是在在物业C号出入口处设置卫生间及污水泵房, 并已在物业C号出入口附近地块设置物业化粪池, 尺寸约为L*W*H=4.8m*2.1m*2.35m。	物业区未单独设置废水泵房, 物业区废水可排至轨道区间主业的排水设施, 已实施部分排水地漏或排水立管, 承租人须自行完善未尽排水系统。	已实施部分套管预留, 承租人根据后续续装修设计方案完成未尽工程。	1. 物业与车站共用消防水池, 泵房分别设置; 共用消防水池总面积为468平方米。2. 物业消防泵房及设施设备由承租人自行实施。3. 承租人自行完善物业所需室外消防栓系统建设。	已考虑物业冷却塔或多联机外机位置, 位于物业G号出入口电梯附近, 用于设置冷却塔或多联机外机, 用地尺寸约为12m*8m。	物业新风井、排风井、排油烟井单独设置, 与车站新风井和排风井共用风亭, 排风井面积7.4m², 新风井面积9m², 排油烟井面积3.8m²。已完成土建结构施工。	未考虑环控机房的设置。	已在车站站台层正线变电所预留两面35kV物业用高压开关柜柜, 由承租人自行接入物业空间并完善所需供电设备工程实施。	中铁五院		
4	马王庙站	1483.81	318.74	1802.55	本站物业区位于车站地下一层西侧, 与车站站设备层同层, 设置有关络通道与车站站厅公共区相连。	物业无专用垂直电梯及扶梯, 与车站共用C号口处无碍碍电梯。	1. 本站预留物业区出入口共设置3个, 分别为D/E/F号出入口, 土建工程已实施完成。2. 出入口报规方案均为有盖形式, 实施时建筑风貌原则以规划审批的为准。	无	无	车站为物业预留DN50生产生活给水管, 位于物业层6-D轴, 承租人自行完善供水系统。	未考虑预留隔油池。	物业卫生间可考虑设置于物业F号出入口处, 物业化粪池位于物业F出入口附近地块内, 尺寸约为6m*3m*2.5m。	物业区未单独设置废水泵房, 物业区废水可排至轨道区间主业的排水设施, 已实施部分排水地漏或排水立管, 承租人须自行完善未尽排水系统。	已先行实施部分套管预留, 承租人根据后续续装修设计方案完成未尽工程。	1. 物业与车站共用消防栓系统和消防水池, 已实施。2. 物业消防泵房及设施设备由承租人自行实施。3. 车站为物业预留喷淋接口, 承租人自行完成未尽工程。4. 承租人自行完善物业所需室外消防栓系统建设。	已考虑物业冷却塔或多联机外机位置, 位于出入口附近, 用地尺寸约12.1x8.1m。	新风井与车站新风井合设, 未独立设置; 预留有单独的排风井 (2x1.6m) 和排油烟井 (1.3x1.6m); 已完成土建结构施工。	未考虑环控机房的设置。	1. 物业由车站变电所预留的0.4kV低压电源接入条件, 共预留四个总开关, 两个630A、两个1000A; 2. 物业进线电缆由承租人自行敷设。	中铁五院	
5	延安西路站 (浣纱路站)	1760.00	1520.00	3280.00	本站物业区位于车站地下一层, 区域设置在站厅公共区相连。	物业区出入口共预留1台垂直电梯和2台扶梯梯的安装条件, 土建工程已实施完成; 垂直电梯不与主业共用。	1. 本站预留物业区出入口共4个, 分别为F1、F2、G号物业出入口, 土建工程已实施完成。2. 出入口报规方案均为有盖形式, 实施时建筑风貌原则以规划审批的为准。	无	无	在物业G号出入口处预留DN80给水管, 并采用堵头临时封堵, 承租人自行完善供水系统。	未考虑设置隔油池。	物业区未考虑设置污水泵房、化粪池。	已实施部分套管预留, 承租人根据后续续装修设计方案完成未尽工程。	1. 在物业新风亭处预留有消防给水接入条件。2. 物业空间自行完善消防栓系统、喷淋系统和消防设备。3. 承租人自行完善物业所需室外消防栓系统建设。	1. 未预留冷却塔位置, 如采用冷却塔需承租人自行负责。2. 物业排风井下预留有多联机外机安装条件。	1. 未预留冷却塔位置, 如采用冷却塔需承租人自行负责。2. 物业排风井下预留有多联机外机安装条件。	物业新风井、排风井单独设置, 排风井面积14.9m², 新风井面积13.4m²; 已完成土建结构施工。	未考虑环控机房的设置。	1. 在车站配电室预留了0.4kV低压电源接入条件, 预留用电量为1000kW, 在车站站跟随所1、11段母线上各预留了一面低压柜, 每面低压柜设有两个出线回路, 断路器分别为1000A和630A。2. 物业进线电缆由承租人自行敷设。	中铁二院	
面积合计:		29245.67	9041.78	38287.45																	

特别声明: 1. 物业空间移交标准为现状移交; 2. 出租人已完成现场主体工程实施并预留水电接入条件, 其余未尽工程由承租人负责; 3. 预留措施表中内容与现场不符时以现场实际为准。

中铁二院

中铁五院

中铁六院